




PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2019/SCCC/ALMT

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N.º
044/2019/SCCC/ALMT, CELEBRADO
ENTRE A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE
MATO GROSSO E A EMPRESA CNN
INOX E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL LTDA - ME.**

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, doravante denominada **CONTRATANTE**, inscrita no CNPJ sob nº 03.929.049/0001-11, com sede no Centro Político Administrativo, na Avenida André Antônio Maggi, Lote 06, Setor A, Edifício Governador Dante Martins de Oliveira, Cuiabá-MT, CEP 78049-901, neste ato representado pelo Senhor Presidente Deputado Eduardo Botelho e o Primeiro Secretário, Ordenador de Despesas – Deputado Max Russi, e de outro lado a Empresa **CNN INOX E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº 16.868.802/0001-58, com sede na Avenida Miguel Sutil, nº 14299, CEP: 78.025-700, Cuiabá – MT, neste ato representada pelo Senhor **Nelson Nunes da Cruz**, portador do RG nº 1221362-4 SJ-MT e do CPF nº 854.645.461-20, doravante denominada **CONTRATADA**, considerando o que consta no Processo SGD 202066916, e, sujeitando-se, ainda, às normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000, demais normas que regem a espécie, **RESOLVEM** celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 044/2019/SCCC/ALMT, nos seguintes termos e condições:

1/11



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo e execução e o acréscimo de quantidade em 25% (vinte e cinco por cento) do fornecimento de toda a mão-de-obra e materiais necessários para implantação, substituição e complementação de corrimãos e guarda corpos, instalação de barras de apoio complementares para os sanitários acessíveis, e instalação de puxadores para os sanitários acessíveis, todos nas dependências da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, conforme a CLÁUSULA SEXTA -DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA e CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO, do Contrato nº 044/2019/SCCC/ALMT.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O presente aditivo perfaz o valor de R\$ 126.710,16 (cento e vinte e seis mil, setecentos e dez reais e dezesseis centavos), correspondentes a aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento), do valor do Contrato inicial, conforme justificativa técnica de fiscalização constantes no Processo 202066916 e especificações abaixo:

Item	Descrição	Especificação	Unid/ Med.	Qtde.	Quant. Adit. 25%	Valor Unit.	Valor Total	Valor Aditiv. 25%
1	Desmontagem em de guarda-corpos existentes que estão fora das normas.	-Realizar a desmontagem dos guarda-corpos existentes e que estão fora das normas, minimizando os danos às paredes e pisos. -Cortar a ancoragem chumbada no piso. -Organizar a desmontagem em etapas, concomitantemente à instalação (Item 3, 4 e 5), de maneira que tais espaços não fiquem desprovidos da proteção durante o horário de funcionamento da ALMT. -Seguir rigorosamente cronograma a ser apresentado junto à proposta.	ml	245,70	61,42	R\$ 31,35	R\$ 7.702,70	R\$ 1.925,51



2	Desmontagem de corrimãos existentes que estão fora das normas.	-Realizar a desmontagem dos corrimãos existentes e que estão fora das normas, minimizando os danos às paredes. -Seguir rigorosamente cronograma a ser apresentado junto à proposta.	ml	91,00	22,75	R\$ 30,00	R\$ 2.730,00	R\$ 682,50
3	Guarda - corpo em aço inox polido com fixação no piso, composto por: peitoril em tubo de secção transversal circular com 1, ½" a 110 cm do piso e travessas em tubos de secção transversal circular com ¾" com espaçamento máximo de 15 cm, montantes, incluindo fornecimento e instalação.	-Todas as peças deverão ser em aço inox polido, dimensionadas (espessura do aço) para resistir às cargas previstas na NBR 9077/2001 e NCTB 13/2013. -Montantes: Especificado e quantificado no item 5. -Peitoril: tubo de secção transversal circular com 1, ½" a 110 cm do piso, medidos da face superior até o ponto central do piso do degrau (no caso de escadas) ou do patamar (no caso de rampas). - Travessas: tubo de secção transversal circular com ¾", respeitando o espaçamento máximo de 15 cm entre travessas, conforme NBR 9077/2001 e NCTB 13/2013. -Conexão entre peitoril e montantes: tubo de secção transversal circular com ¾". -Todas as extremidades dos tubos devem ser fechadas em aço inox polido. -Observar projeto em anexo. -Os pisos táteis e as placas de sinalização tátil, constante nos projetos, não são objeto desta licitação. -Seguir rigorosamente cronograma a ser apresentado junto à proposta.	ml	216,95	54,23	R\$ 385,05	R\$ 83.536,60	R\$ 20.881,26
4	Corrimão duplo em aço inox polido com apoio fixado em montante ou na parede, composto por: tubos de secção	-Todas as peças deverão ser em aço inox polido, dimensionadas (espessura do aço) para resistir às cargas previstas na NBR 9077/2001 e NCTB 13/2013. -Corrimãos em duas alturas: tubo de secção transversal circular em aço inox polido com 1, ½" a 92 cm e a 70 cm do piso, medidos da face superior até o ponto central	ml	568,80	142,20	R\$ 257,40	R\$ 146.409,12	R\$ 36.602,28





	transversal circular com 1,1/2" instalados em duas alturas, a 92 cm e a 70 cm do piso, incluindo fornecimento e instalação.	do piso do degrau (no caso de escadas) ou do patamar (no caso de rampas), conforme NBR 9050/2015. -Montantes: Especificados e quantificados nos item 5, 6 ou 7. -Conexão entre corrimãos e montantes: tubo de secção transversal circular com 3/4", conforme modelo do projeto em anexo. -Para fixação dos corrimãos nas paredes utilizar conexões chumbadas nas paredes. -Canoplas: Para acabamento junto à parede utilizar canoplas com no mínimo 45 mm de diâmetro externo e abertura central de 3/4". -Todas as extremidades dos tubos devem ser fechadas em aço inox polido. -Os corrimãos devem estar afastados da parede ou guarda às quais forem fixados em no mínimo 4 cm, conforme NBR 9050/2015. -Observar projeto em anexo. -Os pisos táteis e as placas de sinalização tátil, constante nos projetos, não são objeto desta licitação. -Seguir rigorosamente cronograma a ser apresentado junto à proposta.						
5	Montante para fixação de guarda-corpo ou guarda-corpo e corrimão, composto por: tubo de secção circular em aço inox polido com 2", fixados no piso através de chumbador químico, incluindo	-Recortar o piso com serra-copo de 2" e 10 cm de altura para colocação dos montantes, cuidando para não atingir a ferragem de estrutura do concreto. -Todas as peças deverão ser em aço inox polido, dimensionadas (espessura do aço) para resistir às cargas previstas na NBR 9077/2001 e NCTB 13/2013. -Montantes: tubo de secção transversal circular em aço inox polido com 2" e 100 cm de altura do piso acabado, fixados com chumbador químico a base de epóxi, referência SIKADUR ou outro similar, no recorte	Unid	278	69,00	R\$ 290,00	R\$ 80.620,00	R\$ 20.010,00





	fornecimen to e instalação.	aberto no piso. -Canoplas: Para acabamento junto ao piso utilizar canoplas com no mínimo 9 cm de diâmetro externo e abertura central de 2". -Todas as extremidades dos tubos devem ser fechadas em aço inox polido. -Observar projeto em anexo. -Os pisos táteis e as placas de sinalização tátil, constante nos projetos, não são objeto desta licitação. -Seguir rigorosamente cronograma a ser apresentado junto à proposta.						
6	Montante para fixação de corrimão, composto por: tubo de secção circular em aço inox polido com 2", fixados no piso através de chumbador químico, incluindo fornecimen to e instalação.	-Recortar o piso com serra- copo de 2" e 10 cm de altura para colocação dos montantes, cuidando para não atingir a ferragem de estrutura do concreto. -Todas as peças deverão ser em aço inox polido, dimensionadas (espessura do aço) para resistir às cargas previstas na NBR 9077/2001 e NCTB 13/2013. -Montantes: tubo de secção transversal circular em aço inox polido com 2" e 92 cm de altura do piso acabado, fixados com chumbador químico a base de epóxi, referência SIKADUR ou outro similar, no recorte aberto no piso. -Canoplas: Para acabamento junto ao piso utilizar canoplas com no mínimo 9 cm de diâmetro externo e abertura central de 2". -Todas as extremidades dos tubos devem ser fechadas em aço inox polido. -Observar projeto em anexo. -Os pisos táteis e as placas de sinalização tátil, constante nos projetos, não são objeto desta licitação. -Seguir rigorosamente cronograma a ser apresentado junto à proposta.	Unid	197	49,00	R\$ 157,96	R\$ 31.118,12	R\$ 7.740,04





7	Montante para fixação de corrimão, composto por: tubo de secção circular em aço inox polido com 2", soldado em chapa metálica a ser parafusada em piso de painel Wall, incluindo fornecimento e instalação.	-Todas as peças deverão ser em aço inox polido, dimensionadas (espessura do aço) para resistir às cargas previstas na NBR 9077/2001 e NCTB 13/2013. -Montantes: tubo de secção transversal circular em aço inox polido com 2" e 92 cm de altura do piso acabado, soldados em chapa de aço inox com 6cm x 40 cm e no mínimo 3,5 mm de espessura parafusadas no piso de painéis Wall do teatro. -Utilizar dez parafusos, cinco de cada lado da chapa, com rosca soberba 5x50mm. -Todas as extremidades dos tubos devem ser fechadas em aço inox. -Observar projeto em anexo. -As placas e guia de balizamento que constam do projeto não são objeto desta licitação. -Seguir rigorosamente cronograma a ser apresentado junto à proposta.	Unid	254	63,00	R\$ 101,88	R\$ 25.877,52	R\$ 6.418,44
8	Guarda-corpo composto por: peitoril em tubo de aço inox polido de secção transversal circular com 1, ½" a 110 cm do piso, vidro de segurança laminado 4+4mm fixados em perfil de aço inox polido em forma de "U", montantes fixados no piso,	-Todas as peças metálicas deverão ser em aço inox polido, dimensionadas (espessura do aço) para resistir às cargas previstas na NBR 9077/2001 e NCTB 13/2013. -Montante: Especificado e quantificado no item 5. -Peitoril: tubo de secção transversal circular em aço inox polido com 1, ½" a 110 cm do piso, medidos da face superior até o piso. -Perfil para fixação do vidro: Perfil "U" com 2 cm e 1 cm de espaço interno, colocado entre os montantes para fixação do vidro. -Vidro: Vidro laminado incolor de 4+4mm. -Conexão entre peitoril e montantes: tubo de secção transversal circular com ¾". -Todas as extremidades dos tubos devem ser fechadas em aço inox polido.	ml	38,81	9,70	R\$ 790,00	R\$ 30.659,90	R\$ 7.663,00





	incluindo fornecimento e instalação.	-Observar projeto em anexo. -Os pisos táteis e as placas de sinalização tátil, constante nos projetos, não são objeto desta licitação. -Seguir rigorosamente cronograma a ser apresentado junto à proposta.						
9	Corrimão em aço inox polido, composto: por tubo de secção transversal circular com 1,1/2", incluindo fornecimento e instalação, para complementação de corrimão existente.	-Nas escadas de acesso do térreo ao teatro, onde já existe corrimão em aço inox polido, acrescentar outro corrimão a 70 cm de altura, medidos da face superior até o ponto central do piso do degrau, seguindo o mesmo tipo de conexões e material do corrimão existente. -Observar projeto em anexo. -Os pisos táteis e as placas de sinalização tátil, constante nos projetos, não são objeto desta licitação. -Seguir rigorosamente cronograma a ser apresentado junto à proposta.	ml	52,25	13,06	R\$ 220,56	R\$ 11.524,26	R\$ 2.880,51
10	Acabamento recurvado soldado na extremidade e de corrimão duplo de duas alturas unindo os dois tubos, em aço inox, 1,1/5", 10 cm, incluindo fornecimento e instalação.	-Os corrimãos que serão instalados em duas alturas, terão na extremidade acabamento recurvado, soldado unindo os dois corrimãos. -Olhar nota 01.	Unid	526	131	R\$ 160,50	R\$ 84.423,00	R\$ 21.025,50
11	Barra de apoio reta em aço inox polido, composto por tubo de secção transversal	- Todas as peças deverão ser em aço inox polido, dimensionadas (espessura do aço) e fixadas de forma a resistir às cargas previstas na NBR 9050/2015. - Barra de apoio reta conforme figura 01 – anexo 01: tubo de secção	Unid	9	2	R\$ 155,00	R\$ 1.395,00	R\$ 310,00





	circular com 1,¼" e 70 cm de comprimento, para utilização em banheiro acessível (complementação nas bacias sanitárias), incluindo fornecimento e instalação.	transversal circular com 1,¼" e 70 cm de comprimento, fixada na parede no sentido vertical com altura de 10 cm contados do eixo da barra existente no local e a parte inferior da barra que será instalada, e a 30 cm do limite frontal da bacia sanitária. - Canoplas: Para acabamento junto à parede utilizar canoplas com no mínimo 6 cm de diâmetro externo e abertura central de 1,¼". - A barra de apoio deve estar afastada da parede à qual for fixada em no mínimo 4 cm. - Seguir rigorosamente cronograma a ser apresentado junto à proposta.						
12	Barra de apoio reta em aço inox polido, composto por tubo de secção transversal circular com 1,¼" e 40 cm de comprimento, para utilização em banheiro acessível (lavatórios), incluindo fornecimento e instalação.	- Todas as peças deverão ser em aço inox polido, dimensionadas (espessura do aço) e fixadas de forma a resistir às cargas previstas na NBR 9050/2015. - Barra de apoio reta conforme figura 01 – anexo 01: tubo de secção transversal circular com 1,¼" e 40 cm de comprimento, fixada nas paredes verticalmente a uma altura de 90 cm medido do piso ao eixo da parte inferior da barra e no máximo a 50 cm medidos do eixo da torneira ao eixo da barra. - Canoplas: Para acabamento junto à parede utilizar canoplas com no mínimo 6 cm de diâmetro externo e abertura central de 1,¼". - A barra de apoio deve estar afastada da parede à qual for fixada em no mínimo 4 cm. - Duas barras por lavatório nos quatro sanitários acessíveis do bloco do teatro. - Seguir rigorosamente cronograma a ser apresentado junto à proposta.	Unid	8	2	R\$ 143,60	R\$ 1.148,80	R\$ 287,00





13	Barra de apoio lateral em aço inox polido, composto por tubo de secção transversal circular com 1,¼" e 30 cm de comprimento, para utilização em banheiro acessível (lavatórios), incluindo fornecimento e instalação.	-Todas as peças deverão ser em aço inox, dimensionadas (espessura do aço) e fixadas de forma a resistir às cargas previstas na NBR 9050/2015. -Barra de apoio lateral figura 02 – anexo 01: tubo de secção transversal circular com 1, ¼" e 30 cm de comprimento, fixada nas paredes a 80 cm do piso à parte superior da barra e a 40 cm do eixo da torneira ao eixo da barra. -Canoplas: Para acabamento junto à parede utilizar canoplas com no mínimo 6 cm de diâmetro externo e abertura central de 1, ¼". -A barra de apoio deve estar afastada do lavatório no mínimo 4 cm. -Duas barras por lavatório instaladas nos três sanitários acessíveis do pavimento térreo. -Seguir rigorosamente cronograma a ser apresentado junto à proposta.	Unid	6	1	R\$ 134,25	R\$ 805,50	R\$ 134,00
14	Barra de apoio reta em aço inox polido, composto por tubo de secção transversal circular com ¼" e 70 cm de comprimento, para utilização em banheiro acessível (mictórios), incluindo fornecimento e instalação.	-Todas as peças deverão ser em aço inox, dimensionadas (espessura do aço) e fixadas de forma a resistir às cargas previstas na NBR 9050/2015. -Barra de apoio reta figura 01 – anexo 01: tubo de secção transversal circular com 1, ¼" e 70 cm de comprimento, fixada nas paredes verticalmente a um a altura de 75 cm do piso ao eixo da parte inferior da barra e 35 cm do eixo do eixo do mictório ao eixo da barra. -Canoplas: Para acabamento junto à parede utilizar canoplas com no mínimo 6 cm de diâmetro externo e abertura central de 1, ¼". -A barra de apoio deve estar afastada da parede à qual for fixada em no mínimo 4 cm. -Duas barras por mictório instalada em um mictório no	Unid	2	0	R\$ 147,25	R\$ 294,50	R\$ 0,00





		banheiro masculino do auditório. -Seguir rigorosamente cronograma a ser apresentado junto à proposta.						
15	Puxador horizontal duplo para porta, em aço inox polido com 1" e comprimento de 40cm, incluindo fornecimento e instalação.	-Todas as peças deverão ser em aço inox. -Puxador em tubo de secção transversal circular com 1" e 60 cm de comprimento, fixada nas portas de alumínio horizontalmente a altura máxima de 110 cm e mínima de 80 cm do piso ao eixo do puxador e centralizada na porta. -O puxador deve estar afastada da porta à qual for fixada em no mínimo 4 cm. -Seguir rigorosamente cronograma a ser apresentado junto à proposta.	Unid	7	1	R\$ 149,67	R\$ 1.047,69	R\$ 149,67
Valor Total: R\$ 126.710,16 (Cento e vinte e seis mil, setecentos e dez reais e dezesseis centavos).								

2.2. O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 126.710,16 (Cento e vinte e seis mil, setecentos e dez reais e dezesseis centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO

3.1. Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogada a Vigência do Contrato em 90 (noventa) dias, com início em 09/10/2020 e término em 07/01/2021.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas deste Termo correrão à conta da Dotação Orçamentária:

	NUMERO	HISTÓRICO
REDUZIDA	11	-----
PROJETO ATIVIDADE	2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
ELEMENTO DE DESPESA	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	100	Recursos do Tesouro - Ordinários

10/11

CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE

5.1. Este Termo terá validade após sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, por estarem de pleno acordo com o que nele se contém, este Termo Aditivo vai assinado em 03 (Três) vias de igual teor, pelos representantes da Assembleia Legislativa Estado de Mato Grosso, da CONTRATADA e pelas duas testemunhas abaixo.

Cuiabá/MT, em 09 de outubro de 2020.

<u>CONTRATANTE</u> ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ nº 03.929.049/0001-11	<u>DEPUTADOS – MESA DIRETORA</u> Eduardo Botelho: _____ Presidente Max Russi: _____ 1º Secretário
<u>CONTRATADA</u> CNN INOX E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME CNPJ nº 16.868.802/0001-58	<u>REPRESENTANTE LEGAL</u> Nelson Nunes da Cruz RG nº 1221362-4 SJ-MT CPF nº 854.645.461-20
<u>TESTEMUNHA</u> NOME: _____ RG Nº: _____ CPF Nº: _____ ASSINATURA: _____ <i>Luzia S. Ribeiro</i> CPF nº 124.952.498-92 RG nº 23392713-X SSP/SP	<u>TESTEMUNHA</u> NOME: _____ RG Nº: _____ CPF Nº: _____ ASSINATURA: _____ <i>Jenifer Custódio da Silva</i> 1735117-0 013.172.711-73 <i>Jenifer da Silva</i>

